

可燃ごみ中継施設（八幡平市）整備事業に係る地質調査業務委託

設 計 書

【採用単価:令和8年6月版（土木）、令和8年4月版（刊行物）】

盛岡広域環境組合

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
一般調査業務費 土質ボーリング 5 か所 総せん孔長 140 m				
直接調査費	1.0	式		
間接調査費	1.0	式		
電子成果品作成費 紙成果品1部含む	1.0	式		
検定費 資格者による地盤情報データベース登録 ボーリング5本分	1.0	式		
諸経費	1.0	式		
小計				
解析等調査業務費				
解説等調査（打合せ含む）	1.0	式		
その他原価	1.0	式		
一般管理費等	1.0	式		
小計				
調査業務価格	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税率 10 %
地質調査業務費	1.0	式		

直接調査費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング	オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	91.0	m			
岩盤ボーリング	オールコアボーリング φ66mm 軟岩	25.0	m			
土質ボーリング	オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	24.0	m			
標準貫入試験	粘性土・シルト	111.0	回			
標準貫入試験	軟岩	25.0	回			
現場透水試験	ケーシング法	2.0	回			
シワールサンプリング	粘性土	4.0	本			
土粒子の密度試験	3個/試料	4.0	試料			
土の含水比試験	3個/試料	4.0	試料			
土の粒度試験	沈降分析（ふるい分け含む）	46.0	試料			
土の液性限界試験	4～6点/試料	4.0	試料			
土の塑性限界試験	3個/試料	4.0	試料			
土の湿潤密度試験	3個/試料 A法	4.0	試料			
土の一軸圧縮試験	1供試体/試料	4.0	試料			
土の圧密試験	段階裁過 1供試体/試料	4.0	試料			
資料整理取りまとめ	断面図等の作成含む	1.0	式			
計						

間接調査費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費	準備及び跡片付け 平坦地足場 (0.3m以下 5か所) 調査孔閉塞 (5か所)	1.0	式			
現場内小運搬	クレー運搬 総運搬距離 100m超300m以下 (1.3t/本)	1.0	式			
機械器具運搬費	トラック(クレーン装置付き)4t車 2.9t吊り	1.0	式			
給水費 (ポンプ 運転)	20m以上150m以下	5.0	個所			
施工管理費		1.0	式			
安全費	仮囲い カーブフェンス 1810×1800(mm) 8台	1.0	式			
計						

